Traktandum 5
Sanierung Holzstrasse, Belagserneuerung Kirchweg bis Unterer Hämlismattweg – Genehmigung Verpflichtungskredit

Referent: Anton Schmutz

Ausgangslage

Letztes Jahr wurde der Zustand unserer Gemeindestrassen mit einer Fachperson beurteilt und eine Planung für den Unterhalt erstellt.

Dabei kommen verschiedene Verfahren zum Einsatz. Diese reichen von der Risssanierung über die Oberflächenbehandlung bis zur Gesamterneuerung der Deckschicht. Mit einer Oberflächenbehandlung kann die Lebensdauer der Deckschicht um 10 bis 20 Jahre verlängert werden. Ist die Deckschicht stark beschädigt, muss diese erneuert werden. Das Kostenverhältnis zwischen Oberflächenbehandlung und Erneuerung der Deckschicht liegt bei ca. 1:10.

In diesem Jahr haben wir die Holzstrasse ab Geissberg bis Kirchweg mit einer Oberflächenbehandlung saniert. Für den verbleibenden asphaltierten Strassenabschnitt ab Kirchweg bis zum Unteren Hämlismattweg drängt sich eine Erneuerung der Deckschicht auf, da diese ausgewaschen und stark beschädigt ist.

Projekt

Das Projekt sieht vor, dass in Teilbereichen, insbesondere in den Randzonen die Fundation erneuert und verstärkt wird. Anschliessend wird die Deckschicht mit Walzasphalt erneuert.

Für das Projekt wird mit Baukosten von CHF 125'000.00 gerechnet, zuzüglich 10% Reserve und 8.1% MwSt. Die Gesamtkosten belaufen sich somit auf gerundet CHF 150'000.00.

Finanzielle Auswirkungen

Verpflichtungskredit	**Kosten**

Sanierung Holzstrasse	CHF 150'000.00

Folgekosten

Allgemeiner Haushalt

Art	**Jahre/Satz**	**Betrag Folgekosten**
Abschreibungen	40 / 2.5%	CHF 3'750.00
Kalkulatorischer Zins	1%	CHF 1'500.00 zu Beginn

Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung eines Verpflichtungskredits von CHF 150'000.00 für die Sanierung der Holzstrasse Kirchweg bis Unterer Hämlismattweg